

ЛИСТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Новосибирск

“ ____ ” _____ 2008г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____, именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКлининг», именуемое в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, в лице Директора Болдашевич Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, договорились распределить обязанности при проведении работ по установке и запуску оборудования: автоматическая система _____, установленная по адресу: г. _____ следующим образом:

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить следующее:

- Обсуждение всех деталей предстоящих работ с ЗАКАЗЧИКОМ, его генподрядчиком или иным лицом, ответственным за строительство автомоющего комплекса ЗАКАЗЧИКА.
- Проведение инспекции оборудования, выявление дефектов или повреждений, полученных вследствие перевозки.
- Сборку оборудования и расстановку на положенные места в помещении.
- Крепеж всех компонентов оборудования анкерными болтами, в том числе и компонентов, нуждающихся в подключении электричества (анкерные болты содержатся в комплекте инсталляционного набора ЗАКАЗЧИКА)
- Установку секций конвейера, крепеж секций сваркой, сборку и натяжку цепи конвейера
- Изготовление и проводку следующих магистралей: сжатый воздух, чистая вода, очищенная вода и подсоединение к данным магистралям всех элементов оборудования (материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ).
- Соединение оборудования моющего туннеля автоматической моющей системы с вспомогательным оборудованием, находящимся в техническом помещении, в части линий: водоснабжения, подачи химикатов, гидравлических и воздушных (все шланги, фиттинги, коннекторы содержатся в комплекте инсталляционного набора ЗАКАЗЧИКА).
- Проводку и подключение всех электрических цепей, необходимых для работы оборудования
- Проведение инспекции всех электрических цепей перед подключением электроэнергии 3 фазы 380 В к ЦЕНТРУ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРАМИ автоматической моющей системы.
- Проведение инспекции всех водяных магистралей перед подключением оборудования к линии водоснабжения (3,5-5,0 атмосфер).
- Первое включение оборудования и его финальную настройку
- Программирование компьютера-контроллера автоматической системы, поставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ или SONNY'S
- Инструктаж менеджера автомоющего комплекса в части приготовления рабочих растворов химикатов и управления устройствами смешивания и подачи химикатов.
- Инструктаж менеджера и рабочих автомоющего комплекса в части эксплуатации автоматической моющей системы SONNY'S, поставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ или SONNY'S
- Полный инструктаж владельца и менеджера автомоющего комплекса в части эксплуатации автоматической моющей системы SONNY'S, поставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ или SONNY'S
- Обзорный инструктаж инструкций по эксплуатации оборудования SONNY'S
- Обзорный инструктаж инструкции по обслуживанию оборудования SONNY'S

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

ЗАКАЗЧИК обязуется выполнить следующие требования:

- Все работы, проводимые ЗАКАЗЧИКОМ, должны быть выполнены согласно чертежам, которые ИСПОЛНИТЕЛЬ передал ЗАКАЗЧИКУ до начала строительства. В случае внесения изменений ЗАКАЗЧИК обязан получить одобрение и согласие ИСПОЛНИТЕЛЯ на данные изменения.
- Наличие на строительной площадке погрузчика грузоподъемностью от 2500 кг для разгрузки и постановки на места оборудования

- Наличие подключения электроэнергии, 3 фазы, 380 Вольт в техническом помещении автоматической мойки, наличие сварочного аппарата для проведения сварочных работ.
- Подведенные к техническому помещению линии водоснабжения (давление 3,5-4 атмосферы) и слива.
- Наличие системы готовых прямков для стоков, подсоединённые и проверенные линии стоков.
- Наличие охраны объекта: здание и периметр участка
- Моющий туннель должен быть снабжен воротами, закрывающимися на замки
- Техническое помещение должно быть снабжено дверями, закрывающимися на замки
- Пол в туннеле должен быть полностью готов и канава (траншея) конвейера готова и свободна от любого мусора.
- Пол в техническом помещении должен быть полностью готов и очищен от любого мусора.
- Никакие другие работы не должны проводиться в техническом помещении и в моющем туннеле во время проведения сборки и расстановки оборудования. Во время проведения всех последующих работ по установке оборудования проведение любых других работ возможно только с разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ, при условии, что эти работы не мешают установке оборудования.
- На всем участке ЗАКАЗЧИКА должны быть закончены все работы по устройству дорог, проездов и заездов (выездов) в моющий туннель. Если не все работы по устройству дорожного покрытия будут закончены к моменту начала работ по установке оборудования, то в любом случае заезд и выезд из моющего туннеля должен быть подготовлен таким образом, чтобы погрузчик мог свободно въезжать и выезжать в (из) помещения моющего туннеля.
- Техническое помещение должно быть готово к проведению всех подключений, включая наличие мест на стенах, пригодных для закрепления вспомогательного оборудования. ЗАКАЗЧИК осведомлен, что в отдельных местах для закрепления оборудования на стенах будет требоваться сверление стен технического помещения. Конструкция и материал стен в техническом помещении должны быть приспособлены для монтажа оборудования и его удержания на подвесах, закрепленных на данных стенах.
- ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить необходимое гидравлическое масло для заправки всех гидроблоков и линий автоматической моющей системы.
- ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить работоспособное туалетное помещение для установщиков ИСПОЛНИТЕЛЯ
- Ответственный электрик ЗАКАЗЧИКА должен проверить все подключения электрических цепей оборудования и осуществить подключение к сети 380В ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ МОТОРАМИ автоматической системы.
- Моющий туннель и техническое помещение должно быть снабжено освещением, достаточным для обеспечения работ по запуску оборудования
- Ответственный сантехник ЗАКАЗЧИКА должен произвести подключение линии водоснабжения к оборудованию и наполнить очищенные прямки чистой водой.
- Моющий туннель, канава (траншея) конвейера, техническое помещение должны быть очищены от любого мусора и мусор должен быть утилизирован соответствующим образом.
- Временная лицензия на работу автомоющего комплекса должна быть обеспечена к началу работ по запуску оборудования для проведения тестовых промывок.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «АвтоКлининг», ИНН 5403196161, КПП 540301001
630077, г.Новосибирск, ул.Костычева 74, 2 этаж, тел.8-800-200-9274
р/с 40702810732010001466 , филиал ОАО «УРАЛСИБ», г. Новосибирск
к/с 30101810400000000725, БИК 045004725

Директор _____ /А.Е.Болдашевич/

ЗАКАЗЧИК:

ИНН/КПП
Адрес: 630007,
Счёт:

Генеральный директор _____ / _____ /